速硬タイル接着材　クイックTB

クイックTBは磁器質タイルの速硬型接着材です。
パウダー(既調合モルタル)と乳剤(ポリマーディスパージョン)を規定量練混ぜるだけでお使い頂け、施工の3時間後には実用強度に達します。
お急ぎのタイル張り工事に役立ちます。

用途

磁器質タイルの接着

荷姿・内容物

・クイックTB パウダー
既調合特殊モルタル
NET 10kg

・クイックTB　乳剤
樹脂エマルジョン
NET 1.1kg

・施工要領書

配合割合
(1セット)

品名	質量	容積	施工厚さと面積	
クイックTB・パウダー	10.0kg (1袋)	6.34リットル	5mm	1.27㎡
クイックTB・乳　剤	1.1kg		10mm	0.63㎡
合計	11.1kg		13mm	0.49㎡

試験結果

試験項目	単位	試験結果			試験方法、記事
単位容積質量	kg/リットル	1.75			試験期日=H22.11.26
曲げ強さ	材齢	3hr	7日	28日	JIS R 5201
	N/mm²	2.7	6.2	7.9	
圧縮強さ	N/mm²	7.7	14.8	19.1	
下地接着強さ	N/mm²	0.5	0.5	0.8	建研式 5×5cm

※試験結果の数値は保証値ではありません。

注意事項

施工上の注意 本製品はパウダー・乳剤の適正な調合バランスにより性能を発揮しますので、その他の物は一切加えないで下さい。

取扱時上の注意 パウダーは粉塵が立ち易く水に濡れると強アルカリ性を示します、取扱に際しては保護具(防塵マスク・ゴム手袋)をご使用下さい。
万一、皮膚に付着した場合は、直ちに清浄な水で十分に洗い流して下さい。又、誤って眼に入ったとき、吸引をした時、飲込んだ時は直ちに洗浄等の応急処置を施し速やかに専門医の診察を受けて下さい。

製造・発売 (株)エコシーズ
〒720-0831 広島県福山市草戸町1-7-19
Tel(084)973-2788　Fax(084)973-2789

クイックＴＢ施工要領書

H2405-500

下地処理

①下地コンクリート表面に付着しているレイタンス、汚れを除去します。
　劣化（中性化）した表層も同様に除去し、健全な下地を出します。

②施工面に埃などが残らない様に丁寧に掃除します。
　本製品はポリマーセメンモルタル系接着材です。
　水湿しは不要ですが、吸水の激しい下地コンクリートの場合は接着性
　濡れ性 を阻害させない為に、霧吹き等で少し湿らしておいて下さい。

練り混ぜ

①練り混ぜは下表の配合で行って下さい。

品名	数量
クイックＴＢ・パウダー	10.0kg　1袋
クイックＴＢ・乳剤	1.1kg　1袋
合計	11.1kg

※上記配合は本製品の１セットです。
※他の材料は加えないで下さい。

②練り混ぜは１セット以上のセット単位で行って下さい。
　練混ぜ容器に「使い残し」を残したまま、次の材料を練混ぜると可使時間が短くなります。
　その都度洗浄するか、使い捨て練混ぜ容器を使って練混ぜて下さい。

③練り混ぜ時間は２分程度です。
　パウダーに乳剤を加え、ハンドミキサーでむら無く練混ぜます。
　練混ぜの始めは「乳剤」の量が少なく感じられますが、徐々に「乳剤」の効果が出始め、
　１分を超える辺りから柔らかくなりだします。
　施工出来る柔らかさになったら練混ぜを止め、施工に移ります。

施工

下地コンクリートに練混ぜた**クイックＴＢ**を鏝圧を掛けながら下塗りし、続いて所定の厚さに塗付け、
金鏝で表面を平らに均し、櫛目をかいて、タイルを圧着して下さい。
タイルを圧着する際にはビブラートかプラハンマーでタイルの間に空気が残らない様にして下さい。
圧着時の衝撃は軽くして下さい。
タイルの施工は練混ぜ後**１５分以内**に完了する様に進めて下さい。

養生

施工が完了したら、３時間程度 練混ぜ完了より 養生して下さい。
早く開放する場合は接着程度を確認した上で、必要に応じて養生ベニヤなどの対策を施して下さい。
雰囲気温度が 20℃の場合、２時間後の圧縮強さは4N 程度です。人が歩行する耐力は有ります。

JR東日本 品川駅構内